
서일대학교 호천관 바닥타일 교체공사



2024년 01월 05일

서일대학교 환경안전혁신본부

공 사 명	호천관 바닥타일 교체공사
발 주 자	서일대학교
위 치	호천관 3,4,5,6,9층 복도 (E/L 유)
공사목적	박리된 타일 교체로 구성원 통행 불편 해소
공사기간	착공일로부터 30일 (양생기간 포함)
공사비 지급방법	· 선금금 : 없음 · 기성금 : 없음 · 잔 금 : 공사완공검사계 제출, 공사 완료 확인 후 100% 지급
추정가격	약 28,000,000원 이하(부가가치세 포함)
하자이행	공사완료 후 3년(보증기간 3년), 계약금액의 10% 하자이행보증서 제출
현장 사진	붙임 참조

공사범위

1) 호천관 3,4,5,6,9층 복도의 박리된 타일 철거(야간 작업)

- 바닥에 남아 있는 기존 접착제 포함

2) 폴리싱 타일 사이즈(600mm*600mm), 두께 9.5mm(기존 타일 기준),

줄눈(에폭시 메지) 신규 시공

- 접착제 도포 및 부착방법

- 수량

	3층	4층	5층	6층	9층	합계 수량(장) 할증량(10%) 적용
폴리싱 타일 600*600(mm)*9.5T	40	80	350	30	120	620

3) 폐기물 반출 및 준공 청소

4) 기타

- 철거일: 금요일 야간 ~ 주말 이용 (평일 주간은 계절학기 강의 진행)
- 시공일: 주중 5시 이후, 주말 이용
- 안전관리자 상주
- 공사안내문 설치, 공사현장 관계자외 출입통제 등